

东莞万江公路养护所维修项目

最高投标限价

招 标 人：_____（盖章）

年 月 日

工程名称： 东莞万江公路养护所维修项目

标段名称： 东莞万江公路养护所维修项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 59,039.14


（大写）： 伍万玖仟零叁拾玖元壹角肆分

编制人：



(造价工程师签字及盖章)

审核人：



(盖章)

编制单位：

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

招标人：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编制时间：

最高投标限价编制说明

一、 本工程概况：

- 1、 工程名称：东莞万江公路养护所维修项目
- 2、 建设地点：东莞市

二、 本工程最高投标限价编制依据：

- 1、 根据委托单位提供的资料进行编制。
- 2、 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》。
- 3、 执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。
- 4、 执行广东省建设工程标准定额站〔粤标定函〔2025〕22号〕《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》及其附件〈采用定额编制概算、预算、最高投标限价的计价程序表〉（2025）。
- 5、 人工费执行《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价〔2022〕1号）》，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（含机上人工）。（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。
- 6、 执行粤标定函〔2025〕24号关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。
- 7、 绿色施工安全防护措施费为各专业定额按费率计算的费用，以分部分项的人工费和施工机具费之和为计算基础：建筑(园建)工程费率为19%，安装工程费率为35.77%，市政单独场地平整工程费率为4.35%，市政道路、管网工程费率为16.5%，市政桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.5%，园林绿化费率为10%。费用计算：（1）文明施工措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.22；（2）环境保护措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.20；（3）临时设施措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.26；（4）安全生产措施费：市政、城市轨道交通工程为以上对应专业费率乘系数0.42，其他专业为以上对应专业费率乘系数0.61，安全生产措施费为单列费，不可竞争。
- 8、 本工程预算包干费以专业工程类型区分不同费率计算，基本费率以分部分项的（人工费+施工机具费）为计算基础，其中：市政专业6%；建筑与装饰专业7%；安装专业10%；园林绿化专业6%。
- 9、 依据东莞市建设网公布的“关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（东建价〔2019〕5号）”，工程计价增值税为9%。
- 10、 材料价格采用东莞市建设工程造价管理站发布的2026年5月份《东莞建设工程造价信息》，东莞市住房和城乡建设局网站发布的《2026年5月份东莞市地区建设工程主要材料价格信息》，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、 本工程最高投标限价包含内容：

- 1、 东莞万江公路养护所维修项目，详见清单计价表。

四、 本工程最高投标限价不包含内容：

- 1、 无

五、 其它说明：

- 1、 无

最高投标限价汇总表

工程名称： 东莞万江公路养护所维修项目 单位： 元

序号	项目名称	工程造价（元）	其中：工日人工费	备注
一	单位工程分部分项工程费合计	50,180.05	13,560.13	
1	东莞万江公路养护所维修项目-装饰	33,384.70	8,194.71	
2	东莞万江公路养护所维修项目-电气	16,795.35	5,365.42	
二	措施项目费	3,984.30		
其中	安全生产措施单列费	1,789.77		
三	增值税税金	4,874.79		
四	含税未含安全生产措施单列费	57,249.37		
	含税工程总造价（一+二+三+四）	59,039.14	13,560.13	

编制单位：

工程项目清单汇总表

工程名称：东莞万江公路养护所维修项目

标段：东莞万江公路养护所维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞万江公路养护所维修项目

标段：东莞万江公路养护所维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					50180.05
		东莞万江公路养护所维修项目-装饰					33384.7
		整个项目					33384.7
1	070101044001	人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 石膏板	1. 人工拆除，垃圾装袋	m2	175.7	9.91	1741.19
2	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨，600*600白色微孔铝扣板	m2	175.7	161.04	28294.73
3	031401015001	已完工程及设备保护	1. PVC保护膜，胶带，人工铺装	m2	175.7	7.54	1324.78
4	01B002	垃圾外运费	1. 垃圾外运费	项	1	2024	2024
		东莞万江公路养护所维修项目-电气					16795.35
		整个项目					16795.35
5	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯盘 2. 规格:600*600mm, 40W 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	33	81.08	2675.64
6	031301004001	成品支架	1. 名称:成品支架 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	1	48.26	48.26
本页小计							36108.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞万江公路养护所维修项目

标段：东莞万江公路养护所维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030405015002	风扇	1. 名称:管道排气扇 2. 规格:风量:120m3/h, 机外静压: 70Pa, 噪音: 33dB(A), 功率: 20W/220V 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	8	312.93	2503.44
8	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:成品塑料通风管道 2. 规格:PVC, Φ200 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	28	57.7	1615.6
9	031301002002	开孔打洞	1. 名称:机械开孔 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6	132.65	795.9
10	030703017001	不锈钢排气罩	1. 名称:不锈钢排气罩 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	1463.67	1463.67
本页小计							6378.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞万江公路养护所维修项目

标段：东莞万江公路养护所维修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412004002	配线配管	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:强电布线，照明及排气扇线路更换 3. 型号:2. 5mm2以下 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	439. 25	15. 25	6698. 56
12	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:扳式暗开关(单控) 单联 2. 安装方式:开关面板安装 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	28	35. 51	994. 28
本页小计							7692. 84
合计							50180. 05

措施项目清单计价表

工程名称：东莞万江公路养护所维修项目

标段：东莞万江公路养护所维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		3984.3	
1.1	011601007001	文明施工		645.49	
1.2	011601008001	环境保护		586.81	
1.3	011601006001	临时设施		762.85	
1.4	011601009001	安全生产		1789.77	
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.9	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	031401001001	脚手架		199.38	
本页小计				3984.3	
合计				3984.3	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

增值税计价表

工程名称：东莞万江公路养护所维修项目

标段：东莞万江公路养护所维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

